



# БЕЗОПАСНЫЙ МИР

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА АВТОМАТИКА

## СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

<i>Перечень планируемых работ</i>	<i>Установка видеокамер на пожарных лестницах</i>	
<i>Заказчик работ</i>	<i>ООО «УК Солнечный»</i>	
<i>Адрес проведения работ</i>	<i>г. Мурино б-р Менделеева 4</i>	
<i>Контактное лицо</i>	<i>Телефон</i>	

№ п/п	Наименование оборудования и выполняемых работ	Цена за единицу (руб.)	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость (руб.)
<b>Оборудование</b>					
1	MININVR ANYIP 4 СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TRASSIR	25 100,00	1	шт.	25 100,00
2	Жесткий диск WD Purple WD40PURZ, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	14 900,00	1	шт.	14 900,00
3	IP-камера TRASSIR TR-D2S5 (2.8 мм)	5 300,00	4	шт.	21 200,00
4	HN-POE2081 PoE коммутатор Hunter	6 900,00	1	шт.	6 900,00
<b>Материалы</b>					
1	Кабель UTP4x2x0,5	25,00	305	м.	7 625,00
2	Коробка 100X100	80,00	4	шт.	320,00
3	Расходные материалы	1 900,00	1	штучн.	1 900,00
<b>Итого оборудование:</b>					<b>77 945,00</b>
<b>Работы</b>					
1	Монтажные работы	26 900,00	1,00	усл.	26 900,00
2	Пуско-наладочные работы	3 800,00	1,00	усл.	3 800,00
3	Транспортные расходы	0,00	1,00	усл.	0,00
4	Накладные расходы	0,00	1,00	усл.	0,00
<b>Итого работы:</b>					<b>30 700,00</b>
<b>Итого по смете (НДС не облагается):</b>					<b>108 645,00</b>

В рамках работ выполняется:

- 1) Установка 4 видеокамер между 1-м и 2-м этажами пожарных лестниц в каждой из парадных.
- 2) Прокладка кабелей ethernet открытым способом от камер до серверного шкафа (подвал 1 й парадной). Опуск с пожарных лестниц в подвал осуществляется через лифтовую шахту.
- 3) Установка видеорегистратора и коммутатора в существующий серверный шкаф (подвал 1й парадной), подключение видеокамер, подключение видеорегистратора в действующую lan-сеть
- 4) Настройка подключения регистратора к действующему в диспетчерской (Менделеева 11 корп 4) клиенту СОТ.

Генеральный директор ООО "Безопасный Мир"



Гришин Д.А.

28.06.2021г.