



БЕЗОПАСНЫЙ МИР

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА АВТОМАТИКА

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ вариант 1

Перечень планируемых работ	<i>Модернизация системы видеонаблюдения с добавлением камер на эвакуац. лестницы и холлы выхода во двор.</i>		
Заказчик работ	ООО "Парус"		
Адрес проведения работ	г. Мурино, б-р Менделеева дом № 5 корп. 1		
Контактное лицо	<i>Магомедов М. И.</i>	Телефон	

№ п/п	Наименование оборудования и выполняемых работ	Цена за единицу (руб.)	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость (руб.)
Оборудование					
1	IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AF 32 v2 с лицензиями	46 500,00	1	шт.	46 500,00
2	Жесткий диск 6ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	15 500,00	2	шт.	31 000,00
3	Видеокамера IP TRASSIR TR-D2B5 v2 (2.8 мм) (уличные)	6 200,00	5	шт.	31 000,00
4	Видеокамера IP TRASSIR TR-D2D5 v2 (2.8 мм) (лифтовой холл)	5 400,00	3	шт.	16 200,00
5	Видеокамера IP TRASSIR TR-D2D5 v2 (2.8 мм) (лифтовые)	5 400,00	6	шт.	32 400,00
6	Видеокамера IP TRASSIR TR-D2D5 v2 (2.8 мм) (эвакуационные лестницы)	5 400,00	3	шт.	16 200,00
7	Видеокамера IP TRASSIR TR-D2D5 v2 (2.8 мм) (холлы выхода во двор)	5 400,00	3	шт.	16 200,00
8	Коммутатор PoE- Osново SW-21000 (120W)	5 900,00	3	шт.	17 700,00
9	Маршрутизатор для вывода сети в облако	2 740,00	1	шт.	2 740,00
Материалы					
1	Кабель UTP 5E 4X2X0,51	28,00	1525	м.	42 700,00
2	Кабель КПЛК 2x0.75+4x(2x0.20)	160,00	300	м.	48 000,00
3	Шкаф антивандальный	2 800,00	3	шт.	8 400,00
4	Гофрированная труба Д 20	11,00	600	м.	6 600,00
5	Коробка коммутационная	80,00	20	шт.	1 600,00
6	Расходные материалы	14 300,00	1	штучн.	14 300,00
Итого оборудование:					331 540,00
Работы					
1	Монтажные работы	197 700,00	1,00	усл.	197 700,00
2	Пуско-наладочные работы	8 400,00	1,00	усл.	8 400,00
3	Транспортные расходы	0,00	1,00	усл.	0,00
4	Накладные расходы	0,00	1,00	усл.	0,00
Итого работы:					206 100,00
Итого по смете (НДС не облагается):					537 640,00

В предложении учтены следующие работы:

1. Установка видеорегистратора формата IP
2. Установка в каждой парадной: видеокамера в холле, запасном выходе, холле выхода во двор и в каждой лифтовой кабине.
3. Замена 5-ти уличных видеокамер
4. Замена кабельного шлейфа в лифтовых шахтах (кабель лифтового стандарта)
5. Вывод изображений камер в облачное хранилище.

Генеральный директор ООО "Безопасный Мир"

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Заказчик обеспечивает точки подключения 220В в антивандальных шкафах
Заказчик обеспечивает выделенную линию интернета.
Видеокамеры от домофонов и паркинга - остаются на отдельном регистраторе (аналоговый формат).

01.10.2021 г.

Гришин Д.А.

